

Familie Mustermann  
Musterstraße 23a

54678 Musterhausen

Angebots-Nr.:	3189657
Datum:	16.12.15
Bearbeiter:	A. Schlüter

## Angebot

### Einfamilienhaus Mustermann, Sandstr. 17b

Menge	Artikel-Bezeichnung	Preis (EUR)
<b>Obergeschoss Elternbad</b>		
<b>Fehlerstromschalter</b>		
1 St	Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters im Sicherungskasten für die Elektroinstallation im Bad sowie Überprüfung durch den Elektriker ohne Erweiterung des Sicherungskastens	180,00
<b>Schutzmaßnahmen</b>		
1 St	Erstellen einer Staubschutzwand mit Reißverschluss zum Begehen des Raumes	264,50
1 St	Abdecken der Böden mit Schutzvlies in den Arbeitsbereichen, pauschal	72,00
1 St	Staubabsaugung über Zentralstaubsauger mit Wasserfilterung während der Demontage von Fliesen, Putz, Estrich etc.	245,00
<b>Demontagen Einrichtungen</b>		
2 St	Demontage der vorhandenen Einrichtungen Waschtisch, WC, Bidet, Urinal, einschl. Abtransport und Entsorgung je Stück	75,00
1 St	Demontage von Bade- / Duschwannen einschl. Abtransport und Entsorgung	100,00
1 St	Demontage von Bade- / Duschabtrennungen einschl. Abtransport und Entsorgung	25,00
<b>Demontagen Stemmarbeiten</b>		
1 St	Demontagen Stemmarbeiten Wand - / Bodenfliesen, Putz und Estrich	1.388,62
1 St	Ausstemmen und Demontieren von Trinkwasser- u. Abwasserleitungen im Bad je Badezimmer / WC-Raum	250,00

<b>Menge</b>	<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Preis (EUR)</b>
10 St	Ausstemmen und Demontieren von Elektroleitungen, je lfm.	<b>100,00</b>
2 St	Entsorgung von Bauschutt bis 6 m <sup>3</sup> mittels Container oder Anhänger	<b>340,00</b>
<hr/>		
<b>Vorwandelemente</b>		
2,1 St	Viega Steptec Vorwand 1150mm hoch je lfm. beidseitiger Abschluss komplette Vorwand einschl. Beplankung auf volle Raumbreite (beidseitiger Abschluss) Höhe: ca. 1130mm ohne Fliesen Tiefe: ca. 160mm ohne Fliesen fertig abespachtelt für Verfliesung	<b>546,90</b>
1,2 St	Viega Steptec Vorwand 1130mm hoch je lfm. einseitiger Abschluss komplette Vorwand einschl. Beplankung mit einseitigem Wandanschluss Höhe: ca. 1150mm ohne Fliesen Tiefe: ca. 160mm ohne Fliesen fertig abespachtelt für Verfliesung	<b>360,08</b>
<hr/>		
<b>Einrichtungen Badewanne</b>		
1 St	Wannenanlage komplett Komfortstufe 1 Material und Montage Im Preis enthalten sind folgende Einrichtungen: Badewanne (Komfortstufe 1) mit Wannenträger bzw. Fußgestell, Schallschutzband, Ab- und Überlaufgarnitur mit Funktionseinheit und Siphon, Wannen-Armatur Unterputzausführung, Handbrause, Brauseschlauch und -Halter, Wandanschlussbogen sowie Montagearbeiten Preisschätzung, exakter Preis nach Bemusterung u. Materialauswahl	<b>1.050,00</b>
1 St	Anschlussset Badewanne für eine Unterputz-Armatur bestehend aus: - Abflussleitungen Ostendorf HT (PPs) Rohre - Trinkwasserleitungen System Viega Profipress Kupferrohr - Armaturenanschluss mit allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken sowie EnEV-konformer Wärmedämmung ohne Grundkörper für UP-Armatur	<b>779,82</b>
<hr/>		
<b>Einrichtungen Dusche</b>		
1 St	Duschwannenanlage komplett Komfortstufe 1 Material und Montage Im Preis enthalten sind folgende Einrichtungen: Duschwanne / Duschelement / Duschrinne (Komfortstufe 1) mit Wannenträger bzw. Fußgestell, Schallschutzband, Ab- und Überlaufgarnitur mit Funktionseinheit und Siphon, Duschwannen-Armatur Unterputzausführung, Handbrause, Brauseschlauch und -Stand sowie Montagearbeiten Preisschätzung, exakter Preis nach Bemusterung u. Materialauswahl	<b>1.000,00</b>

1 St	<p>Anschlussset Duschwanne für eine Unterputz-Armatur bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abflussleitungen Ostendorf HT (PPs) Rohre</li> <li>- Trinkwasserleitungen</li> </ul> <p>System Profipress Kupferrohr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armaturenanschluss</li> </ul> <p>mit allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken sowie EnEV-konformer Wärmedämmung ohne Grundkörper für UP-Armatur</p>	<b>616,01</b>
1 St	<p>Duschabtrennung komplett Komfortstufe 1</p> <p>Material und Montage</p> <p>Im Preis enthalten sind folgende Einrichtungen:</p> <p>Duschabtrennung m. Zubehör, Befestigungen und Abdichtung sowie Montagearbeiten</p> <p>Preisschätzung, exakter Preis nach Bemusterung u. Materialauswahl</p>	<b>950,00</b>
<hr/>		
<b>Einrichtungen WC</b>		
<hr/>		
1 St	<p>WC-Anlage komplett Komfortstufe 1</p> <p>Material und Montage</p> <p>Im Preis enthalten sind folgende Einrichtungen:</p> <p>WC mit Zubehör, Befestigungen, Zu- und Ablaufarmaturen</p> <p>Montagearbeiten</p> <p>Preisschätzung, exakter Preis nach Bemusterung u. Materialauswahl</p>	<b>600,00</b>
1 St	<p>Anschlussset für wandhängendes WC bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montageelement Viega-Swift-WC-Vorwandelement für die Verkleidung mit Trockenbauplatten</li> <li>- Abflussleitungen Ostendorf HT (PPs) Rohre</li> <li>- Trinkwasserleitungen</li> </ul> <p>System Viega Profipress Kupferrohr</p> <p>mit allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken.</p> <p>Alle Leitungen werden entsprechend der EnEV gedämmt.</p>	<b>953,79</b>
<hr/>		
<b>Einrichtungen Waschtisch</b>		
<hr/>		
1 St	<p>Waschtisanlage komplett Komfortstufe 1</p> <p>Material und Montage</p> <p>Im Preis enthalten sind folgende Einrichtungen:</p> <p>Waschtisch mit Zubehör, Befestigungen, Zu- und Ablaufarmaturen, sowie Montagearbeiten</p> <p>Preisschätzung, exakter Preis nach Bemusterung u. Materialauswahl</p>	<b>775,00</b>
1 St	<p>Anschlussset für Waschbecken</p> <p>Vorwandinstallation bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tragegerüst Viega-Swift Grundelement</li> <li>- Viega Swift Waschtisch-Modul</li> <li>- Abflussleitungen Ostendorf HT (PPs) Rohre</li> <li>- Trinkwasserleitungen</li> </ul> <p>System Viega Profipress Kupferrohr</p> <p>mit allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken.</p> <p>Alle Leitungen werden entsprechend der EnEV gedämmt.</p>	<b>722,26</b>

<b>Heizflächen Fußbodenheizung</b>		
1 St	Viega Fußbodenheizfläche Tackersystem - Fonterra Tackerplatte 30-2 - Zusatzdämmung 20mm EPS - Systemrohr PE-X 17mm - Tacker-Nadeln - Trennfolie PE - Randdämmstreifen 150x8mm - Dehnungsfugenprofile - Klebeband 50mm - Zementestrich-Zusatzmittel ohne Heizkreisverteiler ohne Estricharbeiten	<b>914,40</b>
1 St	Anschlussset für Fußbodentemperierung mit Rücklauftemperaturbegrenzer Rohrsystem: Viega Profipress Kupferrohr Anschlussset für kleine Räume bis 10m², für Hochtemperatur-Heizkreis mit Einzelraumregelung für Wandeinbau, einschl. Thermostat, mit Anschlussleitungen und Wärmedämmung nach EnEV	<b>375,68</b>
<b>Heizflächen Badheizkörper</b>		
1 St	Handtuch-Heizkörper Villeroy & Boch Subway weiß Maße: 1837x600mm Leistung: 642 Watt (70/55/24°C) komplett mit Anschlusszubehör und Thermostatventil	<b>586,66</b>
1 St	Anschlusspaket Heizkörper Wandanschluss Rohrsystem: Viega Profipress Kupferrohr - Rohrleitungen vom Steigestrang zum Heizkörper - Wärmedämmung nach EnEV je Heizkörper	<b>378,20</b>
<b>Elektroarbeiten</b>		
1 St	Waschtisch-Elektroinstallation komplett mit Doppelsteckdose, Lichtschalter, Verkabelung und Wandauslass für Spiegel-Leuchte	<b>400,00</b>
1 St	Waschmaschinen-Elektroanschluss mit Doppelsteckdose Standard-Serie	<b>100,00</b>
1 St	Elektroanschluss Einzelsteckdose mit Steckdose Standard-Serie	<b>77,50</b>
<b>Maurerarbeiten</b>		
14 St	Spachteln des Estrichs 3 mm stark nach dem Entfernen der Bodenfliesen, je m²	<b>280,00</b>
40 St	Verputzen von Wandflächen mit Kalk-Zement Putz, je m²	<b>1.160,00</b>
1 St	Schließen von Wandschlitzern und Wanddurchbrüchen bis 10 lfm. pauschal je Bad	<b>90,00</b>

<b>Fliesenarbeiten</b>		
1 St	Wandfliesen Wandfliese Richtpreis 30,00 Euro / m <sup>2</sup>	<b>670,50</b>
1 St	Bodenfliesen Bodenfliese Richtpreis 30,00 Euro / m <sup>2</sup>	<b>408,00</b>
1 St	Verlegung Wandfliesen	<b>1.023,88</b>
1 St	Verlegung Bodenfliesen	<b>435,20</b>
1 St	Abdichtung mit Lastogum im Nassbereich (Dusche), je m <sup>2</sup>	<b>16,50</b>
20 St	Edelstahlschiene an Kante bei geraden Ablagen einsetzen, je lfm.	<b>296,00</b>
1 St	Abdichten der Fugen und Stöße mittels Sanitär-Silikon, Farbe nach Wunsch, im Bereich der Einrichtungen und der Wandfugen, pauschal je Bad	<b>300,00</b>
<b>Malerarbeiten</b>		
20 St	Decke/Wände mit Latexfarbe oder Dispersionsfarbe weiß streichen je m <sup>2</sup>	<b>480,00</b>
<b>Deckenarbeiten</b>		
1 St	Gipskartondecke bis 10 m <sup>2</sup> einschl. Unterkonstruktion ca. 10cm unter Rohdecke komplett mit Abspachtelung	<b>450,00</b>
<b>Ausstattungen</b>		
1 St	Badausstattung Accessoires Komfortstufe 1 Material und Montage Im Preis enthalten sind folgende Ausstattungen: Papierrollenhalter, Badetuchhalter, Handtuchhalter, Bürstengarnitur, Glasablage sowie die Montagearbeiten Preisschätzung, exakter Preis nach Bemusterung u. Materialauswahl	<b>400,00</b>
<b>Badmöbel</b>		
1 St	Badausstattung Möbel Komfortstufe 1 Material und Montage Im Preis sind folgende Badmöbel enthalten: Waschtischunterschrank, Spiegelschrank, Ablageschränke sowie die Montagearbeiten Preisschätzung, exakter Preis nach Bemusterung u. Materialauswahl	<b>3.000,00</b>
<b>Zusatzarbeiten</b>		
1 St	Endreinigung des Badezimmers	<b>120,00</b>
	Summe Netto	23.356,52
	+19% MwSt.	4.437,74
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>27.794,26</b>